

PROVINCIA DI BERGAMO:

ID	OPERE DI COMPETENZA		BREVE DESCRIZIONE	ELEMENTI TECNICI INTERESSATI (MURI,PILASTRI, TRAVI ECC)	ORDINE DI PRIORITA' (1 URGENTE - 2 ALTO 3 MEDIO)	INSERIMENTO IN STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (SI' - QUALE - NO) E ANNO/I DI COMPETENZA	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	IMPORTO STIMATO (€)
	TIPOLOGIA OPERA	COMUNE						
		UBICAZIONE (GPS)						
1	PONTE-VIADOTTO SP14 pk 14+600	STROZZA (Bg)	ponte di lunghezza complessiva pari 32,00 m costituito da 3 campate ad arco in calcestruzzo	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, TIMPANI, ARCHI E SPALLE	1	SI' POP 2018	PROGETTO ESECUTIVO	€ 400.000,00
		45.776000, 9.580528						
2	PONTE-VIADOTTO SP2 pk 38+900	VALNEGRA (Bg)	ponte di lunghezza pari a 60,50 m costituito da 3 campate in travi in ca precompresso	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, PILE, TRAVI, PULVINI E SPALLE	1	SI' POP 2018	PROGETTO ESECUTIVO	€ 320.000,00
		45.948250, 9.693306						
3	PONTE-VIADOTTO SPexSS 472 pk 2+150	TREVIGLIO (Bg)	ponte cavalcaferrovia (linea MI-VE) di lunghezza complessiva pari 100,00 m costituito da 7 campate ad arco in calcestruzzo	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, TIMPANI, ARCHI E SPALLE	1	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 650.000,00
		45.514806, 9.582167						
4	PONTE-VIADOTTO SPexSS 342 pk 7+380	PONTE S. PIETRO (Bg)	ponte ad arco in cls a campata unica di luce pari a 46 m sul fiume Brembo + viadotti di approccio di lunghezza complessiva pari a 170 m costituiti da campate multiple in travi di ca	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO,ARCHI PIEDRITTI, PILE, PULVINI E SPALLE	1	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 1.000.000,00
		45.700056, 9.588028						
5	PONTE-VIADOTTO SPexSS 525 pk 16+050	CANONICA D'ADDA (Bg)	ponte ad arco a via inferiore a campata unica di luce pari a 90 m sul fiume Adda	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, ARCHI PENDINI E SPALLE	1	NO	PROGETTO ESECUTIVO	€ 1.200.000,00
		45.577139, 9.535028						
6	PONTE-VIADOTTO SPexSS 342 pk 20+900	CISANO BERGAMASCO (Bg)	ponte ad arco a via inferiore di lunghezza complessiva pari a 133 sul fiume Adda, costituito tre campate da 44 m	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO,ARCHI PIEDRITTI, PILE, PULVINI E SPALLE	1	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 900.000,00
		45.739333, 9.448667						
7	PONTE-VIADOTTO SP53 pk 42+170	CERETE (Bg)	ponte a 4 campate con travi in ca e selle gerber - lunghezza tot 72	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, SELLE GERBER,GIUNTI, TRAVI E SPALLE	1	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 180.000,00
		45.844361, 10.010000						
8	PONTE-VIADOTTO SP53 pk 43+980	SOVERE (Bg)	ponte a 3 campate con travi in ca e selle gerber - lunghezza tot 54	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, SELLE GERBER,GIUNTI, TRAVI E SPALLE	1	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 140.000,00
		45.739333, 9.448667						

9	PONTE-VIADOTTO SP53 pk 44+510	SOVERE (Bg)	ponte a 5 campate con travi in ca e selle gerber - lunghezza tot 105	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, SELLE GERBER,GIUNTI, TRAVI E SPALLE	1	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 240.000,00
		45.828778, 10.026972						
10	PONTE-VIADOTTO SP 39 pk 14+283	GAVERINA TERME (Bg)	ponte di lunghezza complessiva pari a 37 m, costituito da una serie di archi in pietra (I° livello) e archi in cls (II livello)	RIQUALIFICAZIONE PIANO VIARIO, BARRIERE, SCARICHI, RIPRISTINO ARCHI EDE ELEMENTI IN PIETRA DEGRADATI	1	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 280.000,00
		45.757278, 9.885417						
11	PONTE-VIADOTTO SPexSS671 pk 38+300	FINO DEL MONTE (Bg)	ponte a 5 campate con travi in ca e selle gerber - lunghezza tot 130	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, GIUNTI, CORDOLI LATERALI E BARRIERE STRADALI	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 250.000,00
		45.891111, 9.998500						
12	PONTE-VIADOTTO SPexSS671 pk 39+100	FINO DEL MONTE (Bg)	ponte a 4 campate con travi in ca e selle gerber - lunghezza tot 118	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, GIUNTI, CORDOLI LATERALI E BARRIERE STRADALI	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 230.000,00
		45.896472, 10.004639						
13	PONTE-VIADOTTO SPexSS470 pk 10+900	SEDRINA-VILLA D'ALME' (Bg)	ponte a 5 campate con travi in ca - lunghezza tot 172	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, GIUNTI, TRAVI, SPALLE E PILE	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 400.000,00
		45.766639, 9.611194						
14	PONTE-VIADOTTO SP25 pk 31+900	SAN GIOVANNI BIANCO (Bg)	ponte a 1 campata ad arco in c.a e pietra - lunghezza tot 10	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, ARCO, SPALLE E BARRIERE	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 160.000,00
		45.886833, 9.620167						
15	PONTE-VIADOTTO SP9 pk 52+100	MEZZOLDO (Bg)	ponte a 1 campata contravi in ca - lunghezza tot 14	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, GIUNTI, TRAVI E SPALLE E BARRIERE	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 160.000,00
		46.031028, 9.651611						
16	PONTE-VIADOTTO SpexSS294 pk 39+900	COLERE (Bg)	ponte ad arco in cls a campata unica - lunghezza tot 41	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO, ARCHI PIEDRITTI, PILE, PULVINI E SPALLE, GIUNTI E BARRIERE	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 500.000,00
		45.987139, 10.097750						
17	PONTE-VIADOTTO SpexSS470 pk 13+580	SEDRINA (Bg)	viadotto di lunghezza complessiva pari 1.525,00 m costituito da 13 campate con travi in ca	RIQUALIFICAZIONE IMPALCATO (SCARICHI e GIUNTI), SELLE GERBER, PILE E TRAVI	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 1.500.000,00
		45.782444, 9.622917						
18	PONTE-VIADOTTO Sp67 pk 4+500	GORLE (Bg)	ponte di lunghezza complessiva pari 42 m sul fiume Serio, costituito tre campate ad arco in pietra	RIQUALIFICAZIONE PIANO VIARIO, PARAPETTI, TIMPANI, ARCHI E SPALLE	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 500.000,00
		45.705611, 9.721861						

19	PONTE-VIADOTTO Sp 55 pk 0+030	COSTA VOLPINO (Bg)	ponte di lunghezza complessiva pari 110 m sul fiume Oglio, costituito cinque campate ad arco in pietra	RIQUALIFICAZIONE PIANO VIARIO (scarichi, giunti), fondazioni pile	2	NO	stima + scheda di censimento	€ 500.000,00
		45.829389, 10.104389						
20	PONTE-VIADOTTO SPexSS 469 pk 26+000	SARNICO (Bg)	ponte di lunghezza complessiva pari 90 m sul fiume Oglio, costituito cinque campate in travi d'acciaio	RIQUALIFICAZIONE PIANO VIARIO (scarichi, giunti), SOTTOSTRUTTURA IMPALCATO sabbatura e verniciatura), verifica pile e fondazioni	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 600.000,00
		45.665778, 9.956722						
21	PONTE-VIADOTTO SP 184 pk 2+100	BREMBATE (Bg)	ponte di lunghezza complessiva pari a 85 m, costituito da 3 campate in travi di ca e selle Gerber	RIQUALIFICAZIONE PIANO VIARIO (BARRIERE - GIUNTI e SCARICHI), SELLE GERBER + RINFORZO SPALLA IN LATO SX IDRAULICA	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 400.000,00
		45.609583, 9.562000						
22	PONTE-VIADOTTO SP 175 pk 11+900	ALMENNO SAN SALVATORE (Bg)	ponte di lunghezza complessiva pari a 110 m, costituito da 5 campate in travi di ca	RIQUALIFICAZIONE PIANO VIARIO (BARRIERE - GIUNTI e SCARICHI), RIPRISTINI LOCALIZZATI CLS	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 250.000,00
		45.741278, 9.593389						
23	PONTE-VIADOTTO SP2 pk 54+400	VALLEVE (Bg)	ponte a 2 campate ad arco in ca e pietra - lunghezza tot 61	RIQUALIFICAZIONE PIANO VIARIO (NUOVA SOLETTA DI RIPARTIZIONE CARICHI CON RELATIVE BARRIERE STRADALI E SCARICHI), ARCHI E MURI ANDATORI	2	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 400.000,00
		46.036972, 9.732861						
24	PONTE-VIADOTTO SPexSS 671 a.i. e CIRCONVALLAZIONE PALTRINIANO	BERGAMO	ponte di lunghezza complessiva pari a 38 m, costituito da 2 campate in travi di ca	RIQUALIFICAZIONE PIANO VIARIO (BARRIERE - GIUNTI e SCARICHI), TRAVI E, PILE E SPALLE	2	NO	stima	€ 230.000,00
		45.676988, 9.668914						
25	PONTE-VIADOTTO SP65 pk 3+400	NEMBRO (Bg)	ponte a 4 campate ad arco in pietra - lunghezza tot 58	RIQUALIFICAZIONE PARAMENTI IN PIETRA, E SPALLE	3	NO	stima + scheda censimento	€ 250.000,00
		45.738722, 9.764222						
26	PONTE-VIADOTTO SPEexSS671 v.s. pk 21+000	VERTOVA (Bg)	ponte di lunghezza complessiva pari a 200 m, costituito da 8 campate in travi di ca	RIQUALIFICAZIONE PIANO VIARIO (BARRIERE - GIUNTI e SCARICHI), PULVINI TRAVI	3	NO	stima + scheda di ispezione livello difettologico	€ 400.000,00
		45.813806, 9.860361						
27	SP1 KM 45+400 - MURO	PIAZZATORRE	Cedimento scarpata di monte + caduta massi : costruzione muro di controripa in c.a + rete paramassi in aderenza sommitale	MURO DI CONTRORIPA	1	NO	stima sommaria	€ 340.000,00
		45.993261, 9.674777						
28	SP 2 - KM 41+800-KM 42+800 - RETI PARAMASSI	ISOLA DI FONDRA	caduta massi da scarpata di monte : installazione barriere paramassi alta dissipazione	RETE PARAMASSI	1	NO	stima sommaria	€ 1.450.000,00
		45.960673, 9.723843						

29	SP2 KM 42+750 - MURO	ISOLA DI FONDRA	Instabilità muro in pietrame vetusto: ricostruzione muro di sostegno in c.a + barriera stradale sommitale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 120.000,00
		45.964238, 9.728816						
30	SP3 KM 41+000 - MURO	RONCOBELLO	instabilità muro di sostegno in pietrame per vetustà : consolidamento muro di sostegno + barriera stradale sommitale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 370.000,00
		45.954186, 9.714879						
31	SP6 KM 42+150 - MURO	OLMO AL BREMBO	instabilità muro di sostegno in pietrame per vetustà : consolidamento muro di sostegno + barriera stradale sommitale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 200.000,00
		45.970866, 9.641058						
32	SP14 KM 16+300 - MURO	CAPIZZONE	Instabilità muro in pietrame vetusto: ricostruzione muro di sostegno in c.a + barriera stradale sommitale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 100.000,00
		45.788910, 9.571083						
33	SP14 KM 16+600 - MURO	CAPIZZONE	Cedimento scarpata di monte + caduta massi : costruzione muro di controripa in c.a + barriera paramassi verticale sommitale	MURO DI CONTRORIPA	1	NO	stima sommaria	€ 600.000,00
		45.789813, 9.567203						
34	SP14 KM 22+100 - MURO	S.OMOBONO T.	Cedimento scarpata di monte + caduta massi : costruzione muro di controripa in c.a + rete paramassi in aderenza sommitale	MURO DI CONTRORIPA	1	NO	stima sommaria	€ 500.000,00
		45.817335, 9.524747						
35	SP14 KM 22+100 - MURO	S.OMOBONO T.	instabilità muro di sostegno in pietrame per vetustà : consolidamento muro di sostegno in c.a + barriera stradale sommitale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 365.000,00
		45.816943, 9.525997						
36	SP17 KM 25+300 - km 25+700	BERBENNO	instabilità scarpata di monte : rivestimento con reti in aderenza	RETE PARAMASSI	1	NO	stima sommaria	€ 70.000,00
		45.816247, 9.575258						
37	SP17 KM 24+900 - km 25+700	BERBENNO	smottamento scarpata di valle e instabilità corpo stradale e muro di sostegno : costruzione muro di sostegno in c.a su micropali	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 455.000,00
		45.817056, 9.571125						
38	SP17 KM 27+800	BLELLO	smottamento scarpata di valle e instabilità corpo stradale e muro di sostegno : costruzione muro di sostegno in c.a su micropali	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 210.000,00
		45.823836, 9.566059						

39	SP18 KM 25+300 - MURO	LOCATELLO	instabilità muro di sostegno in pietrame per vetustà : costruzione muro di controripa in c.a + barriera stradale sommitale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 90.000,00
		45.837558, 9.533006						
40	SP18 KM 29+400 - MURO	LOCATELLO	smottamento scarpata di valle e instabilità corpo stradale e muro di sostegno : costruzione muro di sostegno in c.a su micropali	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 160.000,00
		45.847349, 9.523467						
41	SP20 KM 22+500 - MURO	S.OMOBONO T.	instabilità muro di sostegno in pietrame per vetustà: consolidamento muro di sostegno su micropali	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 165.000,00
		45.819387, 9.523205						
42	SP20 KM 23+100 - MURO	ROTA IMAGNA	smottamento scarpata di valle e instabilità corpo stradale e muro di sostegno : costruzione muro di sostegno in c.a su micropali	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 185.000,00
		45.820902, 9.521449						
43	SP24 KM 21+800 - MURO	VALBREMBILLA	instabilità scarpata e muro di sostegno in pietrame per vetustà: muro di sostegno e barriera stradale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 160.000,00
		45.835650, 9.587906						
44	SP24 KM 27+600 - MURO	VALBREMBILLA	instabilità scarpata e muro di sostegno in pietrame per vetustà: muro di sostegno su micropali e barriera stradale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 650.000,00
		45.848082, 9.580381						
45	SP24 KM 30+300 - MURO	VALBREMBILLA	muro di sostegno in pietrame per vetustà: muro di sostegno e barriera stradale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 100.000,00
		45.856904, 9.581165						
46	SP24 KM 35+900 - MURO	VALBREMBILLA	muro di sostegno in pietrame per vetustà: muro di sostegno e barriera stradale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 80.000,00
		45.876175, 9.555946						
47	SP24 KM 36+700 - MURO	VALBREMBILLA	muro di sostegno in pietrame per vetustà: muro di sostegno e barriera stradale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 180.000,00
		45.880431, 9.550967						
48	SP25 KM 33 RETI PARAMASSI	TALEGGIO	caduta massi da scarpata di monte : installazione barriere paramassi alta dissipazione	RETE PARAMASSI	1	NO	stima sommaria	€ 1.200.000,00
		45.889016, 9.610115						

49	SP27 KM 26+200 - MURO	COSTA SERINA	instabilità muro di sostegno in pietra per vetustà: muro di sostegno su micropali	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 600.000,00
		45.837676, 9.727599						
50	SP27 KM 27+200 - RETI PARAMASSI	ALGUA	caduta massi da scarpata di monte : installazione barriere paramassi alta dissipazione	RETE PARAMASSI	1	NO	stima sommaria	€ 400.000,00
		45.837676, 9.727599						
51	SP27 KM 29+400 - MURO	SERINA	instabilità muro di sostegno in pietra per vetustà: muro di sostegno e barriera stradale	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 240.000,00
		45.856335, 9.731206						
52	SP27 KM 41+500 - MURO	OLTRE IL COLLE	instabilità muro di controripa in pietra per vetustà: muro di controripa in c.a	MURO DI CONTRORIPA	1	NO	stima sommaria	€ 560.000,00
		45.890525, 9.792122						
53	SP172 KM 14+700 - MURO	ALMENNO S.B.	smottamento scarpata di valle e instabilità muro di sostegno : costruzione muro di sostegno in c.a su micropali	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 295.000,00
		45.759699, 9.569523						
54	SP177 KM 21+200 - MURO	TORRE DE BUSI	smottamento scarpata di valle e instabilità muro di sostegno : costruzione muro di sostegno in c.a	MURO DI SOSTEGNO	1	NO	stima sommaria	€ 180.000,00
		45.765099, 9.480888						
55	SPexSS470 KM 21+200 - RETI PARAMASSI	SAN PELLEGRINO T.	caduta massi da scarpata di monte : installazione barriere paramassi alta dissipazione	RETE PARAMASSI	1	NO	stima sommaria	€ 440.000,00
		45.817794, 9.672885						
56	SP 49 - KM 30+500/34+000	VILLA D'OGNA	Messa in sicurezza versante roccioso a seguito di distacchi di massi	barriere e reti paramassi	1	NO	stima di massima	€ 1.000.000,00
		45.900556, 9.921861						
57	SP 57 - KM 3+800/4+00	CERETE	Ricostruzione muro di controripa a seguito di cedimento	muro di controripa	1	NO	stima di massima	€ 300.000,00
		45.858028, 9.998694						
58	SP 58 - KM 54+350/55+250	COLERE	Consolidamento muro di sostegno	muro di sostegno	1	NO	stima di massima	€ 300.000,00
		45.962667, 10.104000						

59	SP 58 - KM 67+900	VILMINORE	consolidamento versante in movimento	opere di consolidamento con micropali	1	NO	stima di massima	€ 1.000.000,00
		45.996889 , 10.088111						
60	SP 58 - KM 61+00/63+000	VILMINORE	Realizzazione muro di sostegno a seguito di cedimento del ciglio di valle	muro di sostegno	1	NO	stima di massima	€ 2.000.000,00
		45.985639 , 10.071556						
61	SP 59 - KM 0+500	AZZONE	Messa in sicurezza versante roccioso a seguito di distacchi di massi	barriere e reti paramassi	1	NO	stima di massima	€ 300.000,00
		45.974500 , 10.107556						
62	SP 59 - KM 1+100	COLERE	Ricostruzione muro di controripa a seguito di cedimento	muro di controripa	1	NO	stima di massima	€ 200.000,00
		45.972444 , 10.115250						
63	SP 59 - KM 1+700	AZZONE	Ricostruzione muro di controripa a seguito di cedimento	muro di controripa	1	NO	stima di massima	€ 200.000,00
		45.966167 , 10.113528						
64	SP 59 - KM3+500	AZZONE	Realizzazione muro di sostegno a seguito di cedimento del ciglio di valle	muro di sostegno	1	NO	stima di massima	€ 300.000,00
		45.951806 , 10.112389						
65	SP ex SS 294 - KM30+050	SCHILPARIO	Realizzazione muro di sostegno a seguito di cedimento del ciglio di valle	muro di sostegno	1	NO	stima di massima	€ 250.000,00
		46.013833 , 10.183472						
66	SP ex SS 294 - KM 43,300/46+100	COLERE	Messa in sicurezza versante roccioso a seguito di distacchi di massi	barriere e reti paramassi	1	NO	stima di massima	€ 3.000.000,00
		45.942222 , 10.106000						
67	SP ex 671 - galleria DOSSO	ALBINO	Riqualificazione pareti e pavimentazione a seguito di infiltrazioni d'acqua	carreggiata	1	NO	stima di massima	€ 500.000,00
		45.753944 , 9.801556						
68	SP 39 - dal km. 10,000 al km. 16,000	ALBINO, GAVERINA, CASAZZA	Messa in sicurezza versante roccioso a seguito di distacchi di massi	barriere e reti paramassi	1	NO	stima di massima	€ 800.000,00
		45.753111 , 9.873667						

69	SP 39 - dal km. 10,000 al km. 16,000	ALBINO, GAVERINA, CASAZZA	Realizzazione muro di sostegno a seguito di cedimento del ciglio di valle	muro di sostegno	1	NO	stima di massima	€ 1.000.000,00
		45.752194, 9.872889						
70	65 - Km. 3,440	NEMBRO	Realizzazione muro di sostegno a seguito di cedimento del ciglio di valle	muro di sostegno	1	NO	stima di massima	€ 150.000,00
		45.738250, 9.764194						
71	41 - dal km 25+500 al km 26+000	GAZZANIGA	Realizzazione muro di sostegno a seguito di cedimento del ciglio di valle	Muro di sostegno	1	NO	stima di massima	€ 300.000,00
		45.796583, 9.793083						
72	41 - dal km 28+000 al km 29+000	AVIATICO	Rifacimento muri di sostegno	muro di sostegno	1	NO	stima di massima	€ 400.000,00
		45.972444, 10.115250						
73	41 - al km 29+000	AVIATICO	Messa in sicurezza versante roccioso a seguito di distacchi di massi	barriere e reti paramassi	1	NO	stima di massima	€ 300.000,00
		45.790222, 9.783444						
74	46 - al km 39+000	ONETA	Messa in sicurezza versante roccioso a seguito di distacchi di massi	barriere e reti paramassi	1	NO	stima di massima	€ 300.000,00
		45.885361, 9.802556						
75	79 - al km	ADRARA S. ROCCO	Realizzazione muro di sostegno a seguito di cedimento del ciglio di valle	muro di sostegno	1	NO	stima di massima	€ 300.000,00
		45.721806, 9.959972						
76	79 - al km	ADRARA S. ROCCO	Messa in sicurezza versante roccioso a seguito di distacchi di massi	reti paramassi	2	NO	stima di massima	€ 200.000,00
		45.731250, 9.967028						
77	78 - al km	TAVERNOLA VIGOLO	Rifacimento muri di sostegno	muro di sostegno	2	NO	stima di massima	€ 400.000,00
		45.713611, 10.039361						
78	469 - dal km 7+100 al km 9+500	RIVA DI SOLTO PARZANICA	Messa in sicurezza versante roccioso a seguito di distacchi di massi	barriere e reti paramassi	1	NO	stima di massima	€ 2.000.000,00
		45.756056, 10.038139						

79	469 - dal km 2+000 al km 5+000	RIVA DI SOLTO CASTRO	Messa in sicurezza versante roccioso a seguito di distacchi di massi	barriere e reti paramassi	1	NO	stima di massima	€ 2.000.000,00
		45.786111 , 10.052722						
80	469 - al km 12+000	PARZANICA	Messa in sicurezza versante roccioso a seguito di distacchi di massi	barriere e reti paramassi	1	NO	stima di massima	€ 500.000,00
		45.731444 , 10.051917						
81	469 - Galleria di Predore	PARZANICA	Riqualificazione pareti e pavimentazione a seguito di infiltrazioni d'acqua	carreggiata	1	NO	stima di massima	€ 500.000,00
		45.734056 , 10.052417						
82	36 - al km 118+800 al km 19+500	SELVINO	Messa in sicurezza versante roccioso a seguito di distacchi di massi	barriere e reti paramassi	1	NO	stima di massima	€ 500.000,00
		45.773972 , 9.741972						
83	SP ex SS 498 - KM 28+200	FONTANELLA	BANCHINA E SCARPATA CEDEVOL - PRESENZA DI FOSSO	SCARPATA IN TERRA	1	NO	STIMA	€ 150.000,00
		45.455774 , 9.812155						
84	SP 105 - KM 5+300	FONTANELLA	BANCHINA E SCARPATA CEDEVOL - PRESENZA DI FOSSO	SCARPATA IN TERRA	1	NO	STIMA	€ 50.000,00
		45.472668 , 9.815704						
85	EX SS 671 - KM 15+560	SCANZOROSCIATE	Messa in sicurezza	IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	3	NO	STIMA	€ 1.100.000,00
		45.707288 , 9.764770						
86	EX SS 671 - KM 22+910	ALBINO	Messa in sicurezza	IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	3	NO	STIMA	€ 200.000,00
		45.758151 , 9.809245						